

ชื่อโครงการ....โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล.พร้อมทำรางรูปตัววี ม.9 บ้านอาจสามารถ แบ่งเป็น 2 ช่วง

1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....236,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. พร้อมทำรางรูปตัววี ม.9 บ้านอาจสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายทางบ้านเขมรัฐ-สามแยกประปา ม.9 บ้านอาจสามารถ
ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 48 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง
0.60x 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และเทคอนกรีตหลังท่อรางรูปตัววี
งบประมาณตั้งไว้ 122,000 บาท ช่วงที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.9 บ้านอาจ
สามารถ สายทางสระเลิงจาน ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 61
ท่อน และท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาด 0.80x 0.80 เมตร จำนวน 6 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณตั้งไว้ 114,000
บาท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนและใบปริมาณงาน
ที่เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน.....236,000..... บาท

5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช วันเต็ม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการวางท่อ
ระบายน้ำเสีย คสล.พร้อมทำรางรูปตัววี ม.9 บ้านอาจสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รายละเอียดตามแบบรูปและใบ
ปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุรียนต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...30...../.....ส.ค...../.....65.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.9

สถานที่ดำเนินการ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 สายทางบ้านเขมรัฐถึงสามแยกประปา ม.9 บ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

วันที่อนุมัติ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมทำรางรูปตัววี	97,026.62	1.3056	126,677.95	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			129,677.95	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			122,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรสุ่งยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.9 ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 สายทางบ้านเขมรัฐถึงสามแยกประปา ม.9 บ้านอาจสามารถ
ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ : 30 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ขนาดท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40x1.00 ม.จำนวน 48 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาดภายใน 0.60x0.60 ม.

จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.และเทคอนกรีตทับหลังท่อรางรูปตัววี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดรื้อท่อเดิม	ม.	48	-	-	205.00	9,840.00	9,840.00	
2	งานขุดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	บ่อ	4	-	-	700.00	2,800.00	2,800.00	
3	งาน ค.ส.ล.+รางตัววี								
	- คอนกรีต ค.2	ม ³	13	2,289.72	29,766.36	306.00	3,978.00	33,744.36	
	- ทรายรองพื้น	ม ³	4.50	518.70	2,334.15	99.00	445.50	2,779.65	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม [#]	ม ²	84.90	30.00	2,547.00	5.00	424.50	2,971.50	
	- ไม้แบบ	พ ³	0.076	375.00	28.50	133.00	10.11	38.61	
	- ตะปู	ก.ก.	1	54.44	54.44	-	-	54.44	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.9 ปร.4 แผ่นที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 สายทางบ้านเขมรัฐถึงสามแยกประปา ม.9 บ้านอาจสามารถ
 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วันที่อนุมัติ : 30 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือง 35.00-35.99 บาท
 ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ขนาดท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40x1.00 ม.จำนวน 48 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาดภายใน 0.60x0.60 ม.

จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.และเทคอนกรีตทับหลังท่อวางรูปตัววี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม (รวมค่าดำเนินการ,ค่าขนส่ง)	ม.	48	662.62	31,805.76	-	-	31,805.76	
5	งานบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ภายใน 0.60x0.60 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (รวมค่าดำเนินการ)	บ่อ	5	2,598.46	12,992.30			12,992.30	
รวมค่างานต้นทุน								97,026.62	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อที่ 2

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.9

สถานที่ดำเนินการ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 สายทางสระเลิงจาน

ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมทำรางรูปตัววี	92,270.26	1.3056	120,468.05	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			123,468.05	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			114,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.9 ปร.4 แผ่นที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 สายทางสระเลิงจาน ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วันที่อนุมัติ : 30 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือง 35.00-35.99 บาท
 ปริมาณงาน : ช่วงที่ 2 ขนาดท่อ Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 61 ท่อน และท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม.
 จำนวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 6 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30x1.00 ม (รวมค่าดำเนินการ,ค่าขนส่ง)	ท่อน	4	565.64	2,262.56	-	-	2,262.56	
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. (รวมค่าดำเนินการ,ค่าขนส่ง)	ท่อน	61	1,119.68	68,300.48	-	-	68,300.48	
3	บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 0.80x0.80 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (รวมค่าดำเนินการ)	บ่อ	6	3,617.83	21,707.22	-	-	21,707.22	
รวมค่างานต้นทุน								92,270.26	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน