

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง
ตำบลนาเพียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

อนุมัติเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

แบบ ปร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	162,496.17	1.3607	221,108.54	
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			224,108.54	
	คิดเป็นเงินราคาก่อสร้างขอเป็นเพียง			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันดี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์ ปร.4 แผ่นที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง
 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธานำนานงาน
 วันที่อนุมัติ : 19 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือง 35.00-35.99 บาท/ลิตร
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานลูกรัง	ลบ.ม.	12	139.55	1,674.60	-	-	1,674.60	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	20	495.35	9,906.60	99.00	1,980.00	11,886.60	
3	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	60	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	- ปูนซีเมนต์	ถุง	384	133.62	51,310.08	-	-	51,310.08	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	30	523.37	15,701.10	-	-	15,701.10	
	- หิน	ลบ.ม.	60	336.45	20,187.00	-	-	20,187.00	
4	เหล็กเสริม	ตัน	1.06	-	-	3,300.00	3,498.00	3,498.00	
	- RB Ø 6 มม.	ตัน	0.88	26,442.80	23,269.66	-	-	23,269.66	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.11	15,607.48	1,716.82	-	-	1,716.82	
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	0.70	25,085.78	1,756.00	-	-	1,756.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	30	31.31	939.30	-	-	939.30	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธานำนานงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์ ปร.4 แผ่นที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง
 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธานำนานงาน
 วันที่อนุมัติ : 19 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 34.00-34.99 บาท/ลิตร
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	24	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	21.88	375.00	8,205.00	-	-	8,205.00	
7	งานแอสฟัลท์	ลิตร	40	20.00	800.00	-	-	800.00	
รวมค่างานต้นทุน								162,496.17	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธานำนานงาน

ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์ สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง

1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....200,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์ สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบรูป และใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน.....200,000..... บาท

5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช วันเต็ม ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 บ้านโนนโพธิ์ สายทางแยกตะวันออกโรงเรียนถึงสระหลวง รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...18...../.....ส.ค...../.....65.....