

ชื่อโครงการ...โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล.พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12 บ้านอาจสามารถ

สายทางสายทางศาลาประชาคมถึงโรงเก็บวัสดุ

1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....264,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12 บ้านอาจสามารถ

สายทางสายทางศาลาประชาคมถึงโรงเก็บวัสดุ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40x1.00 เมตร จำนวน 99 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร

จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และเทคอนกรีตทับแบบรางวี

ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดและใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน.....264,000..... บาท

5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางวรรัตน์ จารณาเพียง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล.พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12 บ้านอาจสามารถ สายทางสายทางศาลาประชาคมถึงโรงเก็บวัสดุ รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...31...../.....พ.ค...../.....65.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12

แบบ พร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 สายทางศาลาประชาคมถึงโรงเก็บวัสดุ ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ : พร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติเมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ ค.ส.ล พร้อมทำรางรูปตัววี	203,206.86	1.3056	265,306.88	
2	ป้ายโครงการฯ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			268,306.88	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ			264,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อทำารูปตัววี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. (รวมค่าดำเนินการ,ค่าขนส่ง)	ม.	99	569.38	56,368.62	-	-	56,368.62	
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ภายใน 0.60x0.60 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (รวมค่าดำเนินการ)	บ่อ	10	2,615.50	26,155.00	-	-	26,155.00	
รวมค่างานต้นทุน								203,206.86	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมทำรางรูปตัววี ม.12 แบบ ปร.4 แผ่นที่ ..1..

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 สายทางศาลาประชาคมถึงโรงเก็บวัสดุ ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 31 พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือ 32.00-32.99บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาด ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 99 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 ม.

จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อทำรางรูปตัววี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตพร้อมทำรางรูปตัววี								
	- คอนกรีต ค.2	ม ³	39	2,289.72	89,299.08	306.00	11,934.00	101,233.08	
	- ทรายรองพื้น	ม ³	13	495.33	6,439.29	99.00	1,287.00	7,726.29	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ม ²	258.00	30.00	7,740.00	5.00	1,290.00	9,030.00	
	Ø 0.20 ม. [#]								
	- ไม้แบบ	พ ³	5.25	375.00	1,968.75	133.00	698.25	2,667.00	
	- ตะปู	ก.ก.	0.5	53.74	26.87	-	-	26.87	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นงวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน