

ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3 บ้านโนนสาวเอ้ สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง

1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....200,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3 บ้านโนนสาวเอ้

สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป และใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน.....200,000..... บาท

5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางวรรัตน์ จารณาเพียง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.ม.3 บ้านโนนสาวเอ้ สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง รายละเอียดตามแบบรูปและใบ ปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...27...../.....พ.ค...../.....65.....

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3

แบบ ปร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ 3 สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง
ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติเมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน				
	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	162,496.17	1.3607	221,108.54	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			224,108.54	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรารัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3

แบบ พร.4 แผ่นที่ ..1..

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 27 พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรัง	ลบ.ม	12	139.55	1,674.60	-	-	1,674.60	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม	20	495.33	9,906.60	99.00	1,980.00	11,886.60	
3	งานคอนกรีต	ลบ.ม	60	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	- ปูนซีเมนต์	ถุง	384	133.62	51,310.08	-	-	51,310.08	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม	30	523.37	15,701.10	-	-	15,701.10	
	- หิน	ลบ.ม	60	336.45	20,187.00	-	-	20,187.00	
4	เหล็กเสริม	ตัน	1.06	-	-	3,300.00	3,498.00	3,498.00	
	- RB Ø 6 มม.	ตัน	0.88	26,442.80	23,269.66	-	-	23,269.66	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.11	15,607.48	1,716.82	-	-	1,716.82	
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	0.07	25,085.78	1,756.00	-	-	1,756.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก	30.00	31.31	939.30	-	-	939.30	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ..2..

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 สายทางจากแท้งประปาถึงหน้าวัดบึงนาเพียง ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 27 พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	24	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ	21.88	375.00	8,205.00	-	-	8,205.00	
7	งานแอสฟัลท์	ลิตร	40	20.00	800.00	-	-	800.00	
รวมค่างานต้นทุน								162,496.17	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรารัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน