

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. ม.7 บ้านหนองผือ แบ่งเป็น 2 ช่วง

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....377,000..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. ม.7 บ้านหนองผือ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1
สายทางกลางบ้าน ถึง แยกศูนย์สาธิตการตลาด ด้านทิศเหนือ ขนาดท่อระบายน้ำ
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด
0.60x0.60x0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ และเทคอนกรีตหีบแบบรางวี ตามแบบมาตรฐาน
ที่กำหนดและใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.
ช่วงที่ 2 สายทางซอยเข้าบ้านนายเชิดชาย ดาวสูงเนิน ขนาดท่อระบายน้ำ
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด
0.50x0.50x0.50 เมตร จำนวน 13 บ่อ และเทคอนกรีตหีบแบบรางวี ตามแบบมาตรฐาน
ที่กำหนดและใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน.....377,000..... บาท
5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - ๕.๒แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางวรรัตน์ จารณาเพียง ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. ม.7 บ้าน
หนองผือ แบ่งเป็น 2 ช่วง รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

- (☒) อนุมัติ/เห็นชอบ ในวงเงินจำนวน.....377,000.....บาท
() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่....16...../.....ก.ย...../.....64.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.7

แบบ ปร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองผือ หมู่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ : วันที่ 16 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล.	303,677.25	1.3056	396,481.02	
2	ป้ายโครงการฯ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			399,481.02	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ			377,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองผือ ม.7 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 16 กันยายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1...

ปริมาณงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายทางกลางบ้าน ถึง แยกศูนย์สาธิตการตลาด ด้านทิศเหนือ ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ

และเทคอนกรีตทับหลังท่อแบบรางวี ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 สายทางซอยเข้าบ้านนายเชิดชาย ดาวสูงเนิน

ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร

จำนวน 13 บ่อ และเทคอนกรีตทับแบบรางวี ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินถม	ม ³	135.50	57.95	7,852.22	-	-	7,852.22	
	- ดินขุดด้วยเครื่องจักร	ม ³	233.00	-	-	18.20	4,240.60	4,240.60	
	- ทรายนรองพื้น	ม ³	5.00	490.66	2,453.30	99.00	495.00	2,948.30	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	ม ³	9.50	2,056.07	19,532.67	398.00	3,781.00	23,313.67	
	- คอนกรีต 1:2:4	ม ³	60.50	-	-	306.00	18,513.00	18,513.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	394	132.94	52,378.36	-	-	52,378.36	
	- ทราวยาบ	ม ³	30.50	518.69	15,820.05	-	-	15,820.05	
	- หิน	ม ³	60.50	280.37	16,962.39	-	-	16,962.39	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.999	-	-	3,300.00	3,296.70	3,296.70	
	- RB Ø 6 มม.	ตัน	0.109	26,469.49	2,885.17	-	-	2,885.17	
	- RB Ø 9 มม.	ตัน	0.455	25,473.56	11,590.47	-	-	11,590.47	
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	0.443	25,110.75	11,124.06	-	-	11,124.06	
	- Wire mesh Ø 4 มม.	ม ²	320.40	27.00	8,650.80	5.00	1,602.00	10,252.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	20	31.31	626.20	-	-	626.20	
4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 "	ม	5.20	71.66	372.63	-	-	372.63	
5	งานท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	119	329.44	39,203.36	78.00	9,282.00	48,485.36	

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. ม.7

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองผือ ม.7 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 16 กันยายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...2...

ปริมาณงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายทางกลางบ้าน ถึง แยกศูนย์สถิติการตลาด ด้านทิศเหนือ ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ

และเทคอนกรีตทับหลังท่อแบบรางวี ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 สายทางซอยเข้าบ้านนายเชิดชาย ดาวสูงเนิน

ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร

จำนวน 13 บ่อ และเทคอนกรีตทับแบบรางวี ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	100	252.34	25,234.00	51.00	5,100.00	30,334.00	
7	งานไม้แบบ	ม ²	68.64	-	-	133.00	9,129.12	9,129.12	
	- ไม้แบบ	พ ³	34.32	375.00	12,870.00	-	-	12,870.00	
	- ตะปู	ก.ก.	18	49.34	888.12	-	-	888.12	
8	เหล็กฉาก L 75 X 75 X 3 มม.	ท่อน	28	706.93	19,794.04	-	-	19,794.04	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								303,677.25	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน