

ตารางแสดง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ 13 บ้านเหมือดแอ่
1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....
 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....243,000..... บาท
 3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ 13 บ้านเหมือดแอ่ ปริมาณงาน ขนาดโครงหอถังกว้าง 3.60 x 3.60 เมตร หอถังสูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินท่อเมน ความยาว 80 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงาน ที่เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด
 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเงิน.....243,000..... บาท
 5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช วันเต็ม	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง	ประธานกรรมการ
6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายบัญชา ทวีกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ 13 บ้านเหมือดแอ่ รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา ทวีกุล)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...19/..... มี.ค/.....67.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องสุขา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหม้อดแอ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 3 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทห้องสุขา	186,051.04	1.3091	243,559.42	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			243,559.42	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			243,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรุณ วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบัญชา ทวีกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ปร.4 หน้า 1/3

ปริมาณงาน ขนาดโครงห้องกว้าง 3.60 x 3.60 เมตร ห้องสูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินท่อเมน ความยาว 80 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 13 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>							
	<u>1.1)งานฐานราก</u>							
	- ขุดดินพร้อมกลบกลับ	ม ³	19	-	-	148.00	2,812.00	2,812.00
	- ทราดยหยาบ	ม ³	1	501.87	501.87	99.00	99.00	600.87
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ม ³	1	1,869.16	1,869.16	398.00	398.00	2,267.16
	- คอนกรีต 1:2:4	ม ³	3	2,056.07	6,168.21	306.00	918.00	7,086.21
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.003	22,887.85	68.66	4,100.00	12.30	80.96
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	0.151	18,855.14	2,847.12	3,300.00	498.30	3,345.42
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3	31.31	93.93	-	-	93.93
	- ไม้แบบ 30%	พ ³	6	375.00	2,250.00	133.00	798.00	3,048.00
	- ตะปู	ก.ก.	5	49.34	246.70	-	-	246.70
	<u>1.2) งานตอม่อ,คานาคอนดิน,เสา</u>							
	- คอนกรีต 1:2:4	ม ³	4	2,056.07	8,224.28	306.00	1,224.00	9,448.28
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.040	22,887.85	915.51	4,100.00	164.00	1,079.51
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	0.151	18,855.14	2,847.12	3,300.00	498.30	3,345.42
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	6	31.31	187.86	-	-	187.86
	- ไม้แบบ 30%	พ ³	5	375.00	1,875.00	133.00	665.00	2,540.00
	- ตะปู	ก.ก.	5	49.34	246.70	-	-	246.70

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ปร.4 หน้า 2/3

ปริมาณงาน ขนาดโครงห้องกว้าง 3.60 x 3.60 เมตร ห้องสูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินท่อเมน ความยาว 80 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 13 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2	<u>งานโครงสร้าง เหล็ก</u>							
	<u>2.1)งานอุปกรณ์ต่อท่อเหล็ก</u>							
	<u>และเสา</u>							
	- แผ่นเหล็ก 0.25x0.25 ม.	แผ่น	4	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00
	หนา 1.5 มม.							
	- น๊อตสกรู $\varnothing \frac{3}{4}$ " ยาว 0.50 ม.	ตัว	16	46.73	747.68	-	-	747.68
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.75 ม.	แผ่น	16	110.00	1,760.00	-	-	1,760.00
	หนา 9 มม.							
	<u>2.2)งานโครงสร้างเสาเหล็ก</u>							
	<u>บันได โครงรับถังน้ำ</u>							
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ 3"	ท่อน	8	1,756.00	14,048.00	-	-	14,048.00
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ 2"	ท่อน	20	430.00	8,600.00	-	-	8,600.00
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ 1 $\frac{1}{4}$ "	ท่อน	35	279.00	9,765.00	-	-	9,765.00
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ 1 $\frac{1}{2}$ "	ท่อน	8	748.00	5,984.00	-	-	5,984.00
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ $\frac{3}{4}$ "	ท่อน	4	198.50	794.00	-	-	794.00
	- ท่อเหล็ก GS $\varnothing$ 2 $\frac{1}{2}$ "	ท่อน	6	1,349.00	8,094.00	-	-	8,094.00
	- เหล็กฉาก 50X50 มม.	ท่อน	5	478.60	2,393.00	-	-	2,393.00
	- ทาสีกันสนิม	ม ²	39	35.00	1,365.00	35.00	1,365.00	2,730.00
	- ทาสีน้ำมัน	ม ²	39	35.00	1,365.00	35.00	1,365.00	2,730.00
	- ค่าแรงงาน เชื่อมโครงเหล็ก	ก.ก	1472.82	-	-	10.00	14,728.20	14,728.20
3	<u>งานพื้นรับถังน้ำ</u>							
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x3.60 ม.	ฟ ³	25	375.00	9,375.00	-	-	9,375.00
	- น๊อตหัวกลม $\varnothing$ 1 $\frac{1}{2}$ "	ตัว	150	12.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- น๊อตเกลียวปล่อย $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ "	ตัว	60	8.00	480.00	-	-	480.00
	- ตะปู 4"	ก.ก	1	50.94	50.94	-	-	50.94

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำประปา (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ดำเนินการ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 13 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
---------	--------------------

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบัญชา ทวีกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ