

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน : ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้

แบบ ปร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้

สถานที่ก่อสร้าง : หนองไค้ หมู่ 6 บ้านหนองไฮ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : บริษัท American Groundwater Solutions, llc (AGS)

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ : วันที่ 1 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	182,701.92	1.3357	244,034.95	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			247,034.95	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ			247,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : หนองไค้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไฮ ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอลำดวน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1...

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พื้นที่ปากบ่อ 1,600 ตารางเมตร

พื้นที่ RECharge น้ำ 1,024 ตารางเมตร ปริมาณน้ำเต็มบ่อ 5,205 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ดินขุดด้วยเครื่องจักร	ม ³	4,116	-	-	17.61	72,482.76	72,482.76
2	ดินขุดยาก	ม ³	1,089	-	-	31.19	33,965.91	33,965.91
3	ดินขุดขนย้ายระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ม ³	5,205	-	-	13.99	72,817.95	72,817.95
4	งานสูบน้ำ	ม ³	5,205	-	-	0.66	3,435.30	3,435.30
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								182,701.92

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก ชลประทาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้ ม.6 บ้านหนองไฮ

- 1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....250,000..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้ ม.6 บ้านหนองไฮ
ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร
พื้นที่ปากบ่อ 1,600 ตร.ม. พื้นที่ RECharge น้ำ 1,024 ตร.ม.
ปริมาตรน้ำเต็มบ่อ 5,205 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นเงิน.....247,000..... บาท
5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางวรรัตน์ จารณาเพียง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองไค้ ม.6 บ้านหนองไฮ รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่ เทศบาล
ตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

() อนุมัติ/เห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย วันเต็ม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่....1...../.....มี.ค...../.....64.....