

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโด ม.7 บ้านหนองผือ

- 1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....สำนักปลัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....589,000..... บาท ✓
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโด ม.7 บ้านหนองผือ
ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร พื้นที่ปากบ่อ
- 1,800 ตร.ม. พื้นที่ RECharge น้ำ 736 ตร.ม.ปริมาตรน้ำเต็มบ่อ 8,603 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน.....523,000..... บาท
5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางวรรัตน์ จารณาเพียง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโด ม.7 บ้านหนองผือ รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่
เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(/) อนุมัติ/เห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช วันเต็ม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่...15...../.....ก.พ...../.....64.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโต

แบบ ปร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโต

สถานที่ก่อสร้าง : หนองปลาโต หมู่ 7 บ้านหนองผือ ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : บริษัท AMERICAN Groundwater Solutions, LLC (AGS)

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	389,851.18	1.3357	520,724.22	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			523,724.22	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ			523,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองปลาโด

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : หนองปลาโด หมู่ 7 บ้านหนองผือ ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอลำดวน 26.00-26.99 บาท/

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1...

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร พื้นที่ปากบ่อ 1,800 ตารางเมตร

พื้นที่ RECharge น้ำ 736 ตารางเมตร ปริมาณน้ำเต็มบ่อ 8,603 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ดินขุดด้วยเครื่องจักร	ม ³	4,623	-	-	17.61	81,411.03	81,411.03
2	ดินขุดด้วยเครื่อง (ทำนบดินสระ)	ม ³	1,848	-	-	17.61	32,543.28	32,543.28
	หนองปลาโด							
3	ดินขุดยาก	ม ³	3,980	-	-	31.19	124,136.20	124,136.20
4	ดินขุดขนย้ายรายทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ม ³	10,451	-	-	13.99	146,209.49	146,209.49
5	งานปรับเกลี่ยดินเรียบรอบบ่อ	ม ²	1,000	-	-	2.50	2,500.00	2,500.00
6	งานสูบน้ำ	ม ³	4,623	-	-	0.66	3,051.18	3,051.18
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							389,851.18

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก ชลประทาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน