

ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ม.14 บ้านหนองโปร่งใส

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ...กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๒๖,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ม.๑๔ บ้านหนองโปร่งใส ขนาดปากคลอง กว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร พร้อม ติดตั้งหัวหมู จำนวน ๖ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนและ ใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๓๒๖,๐๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๕.๒แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕ก).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิรัช วันเต็ม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ม.๑๔ บ้านหนองโปร่งใส รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบล
นาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

() อนุมัติ/เห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอภัย เอ้าจันงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่.....๑๗...../.....มี.ค...../.....๖๓.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโปรังใส หมู่ที่ 14 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

อนุมัติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน - คลองส่งน้ำ ค.ส.ล.	246,654.26	1.3074	322,475.77	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			322,475.77	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			322,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ส.

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง 2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 420 เมตร

พร้อมติดตั้งหัวหมู จำนวน 6 จุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ที่ 14 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่อนุมัติ 17 มีนาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินถมบดแน่น 40 %	ม ³	735.00	-	-	57.95	42,593.00	42,593.00
2	งานดินขุด	ม ³	420	-	-	25.61	10,756.20	10,756.20
3	งานคอนกรีต	ม ³	67	-	-	306.00	20,563.00	20,563.00
	- ปูนซีเมนต์	ถุง	430	126.95	54,588.00	-	-	54,588.00
	- ทราย	ม ³	33.50	501.87	16,812.65	-	-	16,812.65
	- หิน	ม ³	67	271.03	18,159.01	-	-	18,159.01
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4"	ตร.ม.	1,050	25.00	26,250.00	5.00	5,250.00	31,500.00
	@ 0.20 มม							
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	94.80	375.00	35,550.00	133.00	12,608.00	48,158.00
6	งานทางน้ำออก							
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน	ท่อน	6	336.45	2,018.70	-	-	2,018.70
	ขนาด Ø 0.20 เมตร							
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ	แผ่น	1	1,505.70	1,505.70	-	-	1,505.70
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								246,654.26

หมายเหตุ.- อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563