

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสาวเอ้

หน้า 1/1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 30 พฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือเหล็ก 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้นถนนทางเดิมชนทั้ง	ม ³	252	-	-	50.00	12,600.00	12,600.00	
2	งานทรายรองพื้น	ม ³	13	518.70	6,743.10	99.00	1,287.00	8,030.10	
3	งานคอนกรีต	ม ³	37.80	-	-	306.00	11,566.80	11,566.80	
	- ปูนซีเมนต์	ถุง	242	133.62	32,325.35	-	-	32,325.35	
	- ทรายหยาบ	ม ³	18.90	537.39	10,156.67	-	-	10,156.67	
	- หิน	ม ³	37.80	468.14	17,695.69	-	-	17,695.69	
4	เหล็กเสริม	ม ³	3.65	-	-	3,300.00	12,045.00	12,045.00	
	- RB Ø 6 มม.	ตัน	0.55	26,502.80	14,576.54	-	-	14,576.54	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.03	24,466.00	733.98	-	-	733.98	
	- RB Ø 12 มม.	ตัน	0.05	25,184.00	1,259.20	-	-	1,259.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20	31.31	626.20	-	-	626.20	
5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	18.90	-	-	133.00	2,513.70	2,513.70	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	17	375.00	6,457.50	-	-	6,457.50	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสาวเอ้

หน้า 1/2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่อนุมัติ 30 พฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอยางชุมน้อย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-	
6	งานแอสฟัลท์	ลิตร	20.40	20.00	408.00	-	-	408.00	
7	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน	7	664.86	4,654.02	-	-	4,654.02	
	รวมวัสดุ + ค่าแรงงาน							135,648.75	
	Facter F 1.3624							184,807.86	
	รวมค่าก่อสร้าง							184,807.86	
สรุป	จึงขอรับการสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ							160,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)								

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางวรรัตน์ จารณาเพียง)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน